

MEMORIAL DESCRITIVO

ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS

ESQUADRIAS

Proprietários:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ CNPJ nº 90.152.950/0001-24
Responsável Técnico:	ENG. CIVIL ALFREDO VON AHN JUNIOR CREA nº RS248647
Dados do Lote:	RUA GUSTAVO EMILIO XAVIER nº 640 QUADRA 06 LOTE 1/6BA BAIRRO COSTA DOCE
Matrícula:	976
ÁREA TERRENO:	1992,49 m²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA:	1524,83 m²
ART nº:	12053462

Camaquã/RS, 10 de outubro de 2022.

OBJETIVO

Este memorial descreve e especifica os serviços, materiais e formas construtivas que devem ser utilizadas na execução de uma reforma, mais especificamente na fabricação e colocação das esquadrias em alumínio (portas, janelas e portão), do prédio localizado na RUA GUSTAVO EMILIO XAVIER nº 640, QUADRA nº 06, LOTE nº 1/6BA, Matrícula nº 976, bairro COSTA DOCE, NA CIDADE DE ARAMBARÉ/RS, este prédio futuramente será a ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS.

Juntamente com este memorial integram os projetos arquitetônicos, bem como demais detalhes construtivos para execução da obra.

A obra terá assistência profissional através de visitas técnicas realizadas pelo responsável técnico e fiscal. A execução deverá ser realizada por profissional de capacidade comprovada, o qual zelará pela perfeita implantação e execução da mesma, observando cuidadosamente as exigências do projeto.

A obra obedecerá à boa técnica, atendendo as recomendações da ABNT.

A mão de obra e os materiais necessários para a execução, assim como a fabricação das esquadrias especificadas em projeto é de responsabilidade da empresa contratada para a execução.

LOCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO

A locação das esquadrias será de acordo com planta de locação, arquitetônico e de situação, presente nos anexos deste memorial.

ESQUADRIAS A SEREM COLOCADAS

As esquadrias a serem colocadas são:

- Todas as esquadrias do andar térreo.
- As esquadrias frontais no andar superior, mais todos os banheiros do andar superior.

ESQUADRIAS – MATERIAL E SERVIÇO

As esquadrias a serem fabricadas e instaladas estão especificadas no projeto em anexo, sendo de alumínio com pintura branca, em material de boa qualidade e bom acabamento.

A empresa contratada será responsável pela fabricação e instalação das esquadrias.


OBS: O requadro estará arrematado.

CONCLUSÕES

A obra deverá ser entregue limpa, sem entulhos e manchas quaisquer. Todas as instalações referentes as esquadrias devem oferecer perfeitas condições de funcionamento e segurança aos usuários.

Para cada etapa da obra deverá ser contratada mão de obra especializada.

Camaquã/RS, 10 de outubro de 2022.



ENG. CIVIL ALFREDO VON AHN JUNIOR
CREA nº RS248647