

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra:012 - ESCOLA GUSTAVO XAVIER - TROCA DE PISO E CONSTRUÇÃO BANHEIRO
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ

Endereço:
Cidade: ARAMBARÉ

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material (BDI)	Mão-de-Obra (BDI)	
1. PISOS					
1. 1. PISO INTERNOS E EXTERNOS ESCOLA					
.1 PISO CERÂMICO 50X50-COM ARGAMASSA COLANTE	183.00	M2	40.31	9.83 (ES: 27.00%)	9.175.62
			7.376.73 (25.00%)	1.798.89(25.00%)	
.2 REMOCAO DE PAVIMENTO COM PEDRA IRREGULAR	390.00	M2	0.00	5.36 (ES: 27.00%)	2.090.40
			0.00 (25.00%)	2.090.40(25.00%)	
.3 PISO DE CONCRETO, COM RELEVO XADRES QUADRADO	130.00	UN	60.00	0.00	7.800.00
			7.800.00 (25.00%)	0.00(25.00%)	
.4 PORTA 80X210, COM CHAPA DE AÇO 22MM	10.00	UN	2.250.00	0.00	22.500.00
			22.500.00 (25.00%)	0.00(25.00%)	
			37.676.73	3.889.29	41.566.02
Total de PISOS			37.676.73	3.889.29	41.566.02
2. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
2. 1. HIDRÁULICAS					
.1 PONTO HIDRAULICO TORNEIRA DE PIA COM TUBO GALVANIZ	2.00	PT	87.46	24.28 (ES: 27.00%)	223.48
			174.92 (25.00%)	48.56(25.00%)	
.2 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM	3.00	M	6.11	3.65 (ES: 27.00%)	29.28
			18.33 (25.00%)	10.95(25.00%)	
.3 PONTO HIDRAULICO BACIA SANITARIA COM TUBO CROMADO	2.00	PT	360.35	97.09 (ES: 27.00%)	914.88
			720.70 (25.00%)	194.18(25.00%)	
			913.95	253.69	1.167.64
2. 2. SANITÁRIAS					
.1 TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO	3.00	M	15.44	7.28 (ES: 27.00%)	68.16
			46.32 (25.00%)	21.84(25.00%)	
.2 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO	5.00	M	24.36	12.15 (ES: 27.00%)	182.55
			121.80 (25.00%)	60.75(25.00%)	
.3 BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO	2.00	UN	626.44	97.09 (ES: 27.00%)	1.447.06
			1.252.88 (25.00%)	194.18(25.00%)	
.4 LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUNA	2.00	UN	805.19	67.96 (ES: 27.00%)	1.746.30
			1.610.38 (25.00%)	135.92(25.00%)	
.5 KIT BARRA DE APOIO WC PNE	1.00	UN	1.218.94	0.00	1.218.94
			1.218.94 (25.00%)	0.00(25.00%)	
			4.250.32	412.69	4.663.01
2. 3. ALVENARIA					
.1 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	20.00	M2	83.80	27.16 (ES: 27.00%)	2.219.20
			1.676.00 (25.00%)	543.20(25.00%)	
.2 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO)	20.00	M2	1.76	11.75 (ES: 27.00%)	270.20
			35.20 (25.00%)	235.00(25.00%)	
.3 CHAPISCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:2 ESP7MM(PEGA NORMAL)	1.00	M2	5.25	5.34 (ES: 27.00%)	10.59
			5.25 (25.00%)	5.34(25.00%)	
.4 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	20.00	M2	3.84	5.34 (ES: 27.00%)	183.60
			76.80 (25.00%)	106.80(25.00%)	
.5 PINTURA SILICONE SOBRE TIJOLO/CONCRETO-2 DEMAOS	40.00	M2	10.66	8.51 (ES: 27.00%)	766.80
			426.40 (25.00%)	340.40(25.00%)	
			2.219.65	1.230.74	3.450.39
Total de INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			7.383.92	1.897.12	9.281.04
TOTAL DO ORÇAMENTO			45.060.65	5.786.41	50.847.06