



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
DATA BASE abr-19	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1 30.84%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
0									122.544,07
1.			(digite a descrição aqui)					-	122.544,07
1.1.	sinapi	89198	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25	M	235,00	71,25	BDI 1	93,22	21.906,70
1.2.	sinapi	94972	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO	M3	52,08	359,06	BDI 1	469,79	24.466,66
1.3.	sinapi	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	241,37	9,85	BDI 1	12,89	3.111,26
1.4.	sinapi	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	2.453,19	6,88	BDI 1	9,00	22.078,71
1.5.	sinapi	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM	M2	130,20	51,48	BDI 1	67,36	8.770,27
1.6.	sinapi	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -	KG	474,30	9,77	BDI 1	12,78	6.061,55
1.7.	sinapi	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,	M2	33,48	82,84	BDI 1	108,39	3.628,90
1.8.	sinapi	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM	M2	47,43	72,77	BDI 1	95,21	4.515,81
1.9.	sinapi	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE	M2	42,30	93,96	BDI 1	122,94	5.200,36
1.10.	sinapi	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	317,30	BDI 1	415,16	830,32
1.11.	sinapi	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E	M3	157,39	11,69	BDI 1	15,30	2.408,07
1.12.	sinapi	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS	M2	109,60	10,18	BDI 1	13,32	1.459,87
1.13.	sinapi	88630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM	M3	2,74	347,39	BDI 1	454,53	1.245,41
1.14.	sinapi	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M2	4,00	599,67	BDI 1	784,61	3.138,44
1.15.	sinapi	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF. 10/2018	UN	1,91	1,91	BDI 1	2,50	4,78
1.16.	sinapi-i	4491	PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU	M	3,21	3,21	BDI 1	4,20	13,48
1.17.	sinapi-i	38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	4,00	8,83	BDI 1	11,55	46,20
1.18.	sinapi	6454	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE PEDRA DE MÃO	M3	67,00	155,79	BDI 1	203,84	13.657,28

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Local
17 de outubro de 2019
Data

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT:

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT: