

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	Preço Total (R\$)
LOTE	0	SEGUNDA ETAPA - Pavimentação de trecho da Rua Carlos Bohne					372.241,42	130.130,51	502.371,93
Meta	1.			TERRAPLANAGEM		-			5.440,00
Serviço	1.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3.400,00	5.308,12	131,88	5.440,00
Meta	2.			PAVIMENTAÇÃO		-			466.561,90
Serviço	2.1.	COMPOSIÇÃO	006	PAVIMENTAÇÃO BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS 8CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	3.400,00	316.007,92	114.262,08	430.270,00
Serviço	2.2.	COMPOSIÇÃO	005	MEIO FIO DE CONCRETO PREMOLDADO (FORNECIMENTO E ASSANTAMENTO)	M	570,00	25.466,12	10.825,78	36.291,90
Meta	3.			RAMPA DE ACESSIBILIDADE		-			29.295,20
Serviço	3.1.	COMPOSIÇÃO	004	EXECUÇÃO DE RAMPA, NA CALÇADA DE CONCRETO ARMADO (FCK 20MPA) PREPARO MECANICO E=6CM (RAMPA DE ACESSO À PNE LARGURA3,60M, CAÇADA DE 2,5M	UNIDADE	10,00	24.465,39	4.829,81	29.295,20
Meta	4.			PLACA DE OBRA					1.074,83
Serviço	4.1.	COMPOSIÇÃO	003	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	UNIDADE	1,00	993,87	80,96	1.074,83

Arambaré, 26 de agosto de 2024.

Nome:

ALEXSANDRO DIAS MUNIZ

Título:

Engenheiro Civil

CREA/CAU:

RS 259990

ART/RRT:

13109017